

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง					ปร.๕
ประเภท งานทาง					
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิโรจน์ - เกษตนาถ หมู่ที่ ๒					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช					
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ ตามแบบเลขที่ ๑/๒๕๕๙ จำนวน ๑ แผ่น					
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ราคาน้ำมันเฉลี่ย ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๖๐,๑๗๔.๑๑	๑.๔๐๒๔	๕๐๕,๑๐๘.๑๘	Factor F ผนตกชุก ๒
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- เงินประกันผลงาน ๐ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๐๘,๑๐๘.๑๘	
	ปรับลด			๑๐๘.๑๘	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๕๐๘,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน				

หมายเหตุ ๑) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

๒) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปั้ม ปตท. ที่อำเภอเมือง ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท ต่อลิตร

- คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิโรจน์ - เกษตนาถ หมู่ที่ ๒
ตำบลท่าดี อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติ์ดนัย บุตรดำ)

สำหรับออกต่อ
ลงชื่อ.....

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายวิโรจน์ - เกาะตานาค หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดี

 โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายวิโรจน์ - เกาะตานาค หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดี ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพหรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

ประมาณการตามแบบ ๑/๒๕๕๙

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
๑	เกรดเกลี่ยคันทางเดิม	๘๒๘.๐๐	ตร.ม.			๑.๗๓	๑,๔๓๒.๔๔	๑,๔๓๒.๔๔	
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๔๑.๔๐	ลบม.	๔๖๑.๓๑	๑๙,๐๙๘.๒๓	๙๙.๐๐	๔,๐๙๘.๖๐	๒๓,๑๙๖.๘๓	
	งานผิวจราจร คสล.								
๓	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' ๒๔๐ ksc)	๑๑๐.๔๐	ลบม.	๒,๒๒๖.๙๗	๒๔๕,๘๕๗.๔๙	๓๐๖.๐๐	๓๓,๗๗๒.๔๐	๒๗๙,๖๓๙.๘๙	
๔	WIRE MESH Ø.๕mm @ ๐.๒๐x๐.๒๐ mm.	๗๓๖.๐๐	ตร.ม.	๓๘.๐๐	๒๗,๙๖๘.๐๐	๕.๐๐	๓,๖๘๐.๐๐	๓๑,๖๔๘.๐๐	
๕	DOWEL BAR(R๒๕)	๐.๔๑๖๑	ตัน	๑๙,๘๕๐.๔๗	๘,๒๕๙.๗๘	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๓๗๓.๑๓	๙,๖๓๒.๙๑	
๖	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	๑๘.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๕.๐๐	๙๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	
๗	งานแบบหล่อคอนกรีต(แบบเหล็ก)	๕๕.๒๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๑๑๓.๐๐	๖,๒๓๗.๖๐	๗,๖๑๗.๖๐	
๘	ท่อ PVC ขนาด Ø ๑/๒	๔.๐๐	ฟุต	๓๙.๒๖	๑๕๗.๐๔	๓๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๗๗.๐๔	
	งานไหล่ทางหินคลุก								
๙	หินคลุก	๑๔.๐๐	ลบม.	๔๒๓.๙๘	๕,๙๓๕.๗๒	๑๘.๑๒	๒๕๓.๖๘	๖,๑๘๙.๔๐	
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร							๓๖๐,๑๗๔.๑๑	
ยกยอดไป พร.๕								๓๖๐,๑๗๔.๑๑	

สำเนาถูกต้อง

Danyon

(นางนิตยาพร ดงสงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง