

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานถนนบุกเบิก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอสามง่าม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายตาฟุ้ง - ยายผ่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี

ลักษณะโครงการ

- บุกเบิกถนนสายตาฟุ้ง - ยายผ่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี โดยถมดินยกระดับกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินถม

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๓.๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัดเรียบตลอดสาย พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.เพิ่มเติมจากแนวท่อเดิมโดยใช้ท่อ คสล.(ชั้น คุณภาพ ๓)

Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร ชั้นคุณภาพ ๓ จำนวน ๑ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล.(ชั้นคุณภาพ ๓) Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ชั้นคุณภาพ ๓ จำนวน ๕ จุด ทุละ ๖ ท่อน

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานถางป่า - ขุดต่อ								
	๑.๑ ถางป่าขนาดกลาง	๓,๖๐๐.๐๐	ตร.ม			๓.๖๔	๑๓,๑๐๔.๐๐	๑๓,๑๐๔.๐๐	
	๑.๒ งานขุดต่อ(เหมาจ่าย)	๐.๐๐	งาน			๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๑.๓ ค่าขนย้ายตอออกจากสถานที่ก่อสร้าง(เหมาจ่าย)	๑.๐๐	งาน			๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒	ดินถม	๑๒๖๓.๖๐	ลบ.ม	๑๕๐.๐๐	๑๘๙,๕๔๐.๐๐	๔๖.๓๘	๕๘,๖๐๕.๗๗	๒๔๘,๑๔๕.๗๗	เผื่อการยุบตัว
๓	ท่อ คสล.Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ชั้นคุณภาพ ๓	๓๐.๐๐	ท่อน	๘๘๗.๘๕	๒๖,๖๓๕.๕๐	๓๔๕.๐๐	๑๐,๓๕๐.๐๐	๓๖,๙๘๕.๕๐	๓๐%
๔	ท่อ คสล.Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร ชั้นคุณภาพ ๓	๑.๐๐	ท่อน	๑,๒๖๑.๖๘	๑,๒๖๑.๖๘	๔๒๑.๐๐	๔๒๑.๐๐	๑,๖๘๒.๖๘	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน/เครื่องจักร							๓๐๙,๙๑๗.๙๕	
	ยกยอดไป พร.๕							๓๐๙,๙๑๗.๙๕	

$$\begin{aligned}
 & 864 \times 30\% = 260 \quad (864 + 260) \\
 & 864 \times 720 \times 30 = 1824 \text{ คว.ม} \quad / \quad V: 4 = 1263 \text{ ลบ.ม}
 \end{aligned}$$

$$1824 \times 30\% =$$

๑๓๖๓๖๓๖
 นายวิระยุทธ ค.ค.ค.
 ผู้อำนวยการกองฯ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง					ปร.๕
ประเภทงาน งานทาง สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายตาฟุ้ง - ยายผ่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ออกแบบและรายการ ประมาณราคาตามแบบ เลขที่ - ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ราคาน้ำมันเฉลี่ย ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท					
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง - ป้ายโครงการ	๓๐๙,๙๑๗.๙๕ ๓,๐๐๐.๐๐	๑.๔๐๒๔	๔๓๔,๖๒๘.๙๓ ๓๐๐๐.๐๐	FactorF ฝนตกชุก ๒ - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - เงินประกันผลงาน ๕% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗% Factor F งานทาง ๑.๔๐๒๔
สรุป		รวมเป็นค่าก่อสร้าง		๔๓๗,๖๒๘.๙๓	
		ปรับลด		๖๒๘.๙๓	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		๔๓๗,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					

หมายเหตุ ๑) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

๒) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปั้ม ปตท. ที่อำเภอเมือง ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท ต่อลิตร

- คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายถนนสายตาฟุ้ง - ยายผ่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรัต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติ์ดนัย บุตรดำ)


 (นายธีระยุทธ คงสงค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง