

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง				ปร.5	
ประเภท งานอาคาร					
โครงการ ถมดินบริเวณที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี					
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		ตามแบบเลขที่ -		จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 27.00 - 27.99 บาท					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	130,998.94	1.3078	171,320.41	Factor F ผนตขก 2
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			174,320.41	
	ปรับลด			320.41	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			174,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

หมายเหตุ 1) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

2) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ปี พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปั้ม ปตท. ที่อำเภอเมือง 27.00- 27.99 บาท ต่อลิตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและได้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งแต่งตั้ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรัต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติ์ดนัย บุตรดำ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี

โครงการ ภูมิดินบริเวณที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี

โดยถมดินพื้นที่ที่ 1 จำนวน 472 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 472 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ และถมดินพื้นที่ที่ 2 จำนวน 110 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

และวางท่อระบายน้ำ คสล.(ชั้นคุณภาพ 3) ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อและถมดินหลังท่อ

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการตามแบบ เลขที่ 08/2561

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]