

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์โยสสาย	0.00	ชุด	350.00	-	100.00	-	-	
	- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1.00	ชุด	6,526.00	6,526.00			6,526.00	
	รวมงานไฟฟ้าระบบสูบน้ำ (ยกยอดไป ปร.5)							72,093.68	
6	งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก								
	- ขุดดิน-ถมดิน	0.45	ลบ.ม	-	-	148.00	66.60	66.60	
	- ทราหยาบอบอัดแน่น	0.35	ลบ.ม	340.00	119.00	91.00	31.85	150.85	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปปาก 240 กก./ตร.ชม.	0.45	ลบ.ม	1,886.25	848.81	436.00	196.20	1,045.01	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม	352.69	529.04	154.00	231.00	760.04	
	- ตะปู	0.50	กก.	40.00	20.00		-	20.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB Ø 12 มม.	0.0200	ตัน	17,363.55	347.27	3,300.00	66.00	413.27	
	- ลวดผูกเหล็ก NO.18	0.50	กก.	43.93	21.97	-	-	21.97	
	- ถังกรองสนิมเหล็กรูปทรงกระบอกขนาด Ø1.15 ม. สูง 1.20 ม.	1.00	จุด	60,000.00	60,000.00		-	60,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายในถังกรองรวมค่าแรงและติดตั้ง								
	- ข้อต่ออีโบลต์ Ø 3 "	1.00	อัน	532.71	532.71	-	-	532.71	
	- ข้อต่อฉากเหล็ก Ø 3"	3.00	อัน	216.92	650.76	-	-	650.76	
	- ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว Ø3"	1.00	ชุด	1,150.00	1,150.00	75.00	75.00	1,225.00	
	- ยูเนียนเหล็ก Ø 3"	1.00	อัน	490.00	490.00	-	-	490.00	
	- นิปเปิลเหล็ก Ø 3"	2.00	อัน	200.00	400.00	-	-	400.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 0.80x0.80x0.80 มม.	1.00	อัน	303.05	303.05	-	-	303.05	
	- ท่อPVC(ชั้น13.5) Ø3"	1.00	ท่อน	331.78	331.78	-	-	331.78	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 "	1.00	ท่อน	1,539.30	1,539.30	-	-	1,539.30	

