

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์โยงสาย	0.00	ชุด	350.00	-	100.00	-	-	
	- งานติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1.00	ชุด	6,526.00	6,526.00			6,526.00	
	รวมงานไฟฟ้าระบบสูบน้ำ (ยกยอดไป ปร.5)							60,985.68	
6	งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก								
	- ขุดดิน-ถมดิน	0.45	ลบ.ม	-	-	148.00	66.60	66.60	
	- ทราดยาบอบอัดแน่น	0.35	ลบ.ม	340.00	119.00	91.00	31.85	150.85	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	0.45	ลบ.ม	1,886.25	848.81	436.00	196.20	1,045.01	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม	352.69	529.04	154.00	231.00	760.04	
	- ตะปู	0.50	กก.	40.00	20.00		-	20.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB Ø 12 มม.	0.0200	ตัน	17,363.55	347.27	3,300.00	66.00	413.27	
	- ลวดผูกเหล็ก NO.18	0.50	กก.	43.93	21.97	-	-	21.97	
	- ถังกรองสนิมเหล็กรูปทรงกระบอกขนาดØ1.15 ม. สูง1.20ม.	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00		-	60,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายในถังกรองรวมค่าแรงและติดตั้ง								
	- ข้อต่ออีโบลต์ Ø 3 "	1.00	อัน	532.71	532.71	-	-	532.71	
	- ข้องอฉากเหล็ก Ø 3"	3.00	อัน	216.92	650.76	-	-	650.76	
	- ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว Ø3"	1.00	ชุด	1,150.00	1,150.00	75.00	75.00	1,225.00	
	- ยูเนียนเหล็ก Ø 3"	1.00	อัน	490.00	490.00	-	-	490.00	
	- นิปเปิดเหล็ก Ø 3"	2.00	อัน	200.00	400.00	-	-	400.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด0.80x0.80x0.80มม.	1.00	อัน	303.05	303.05	-	-	303.05	
	- ท่อPVC(ชั้น13.5) Ø3"	1.00	ท่อน	331.78	331.78	-	-	331.78	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 "	1.00	ท่อน	1,539.30	1,539.30	-	-	1,539.30	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงต่อท่อและอุปกรณ์	1.00	งาน		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	เหมาจ่าย
	รวมถึงกรองสนิมเหล็ก (ยกยอดไป ปร.5)							70,950.33	
7	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	- ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	-	งาน		-	16,000.00	-	-	
	รวมงานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน (ยกยอดไป ปร.5)							-	
8	งานท่อจ่ายน้ำ								
	- ท่อ P.V.C. ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาด ๑2"		ท่อน	154.21	-	160.00	-	-	
	- ท่อ P.V.C. ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาด ๑3"	83	ท่อน	331.78	27,537.74	300.00	24,900.00	52,437.74	
	- ท่อ P.V.C. ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาด ๑4"	88	ท่อน	757.01	66,616.88	480.00	42,240.00	108,856.88	
	- สามทาง P.V.C. ขนาด ๑4" ลด 2"	2	ตัว	57.00	114.00	-	-	114.00	
	- ผ่าครอบ P.V.C. ขนาด ๑2"	2	ตัว	35.00	70.00	-	-	70.00	
	- ผ่าครอบ P.V.C. ขนาด	4	ตัว	43.00	172.00	-	-	172.00	
	- ชุดประตุน้ำ P.V.C. ขนาด ๑4"	2	ตัว	450.00	900.00	600.00	1,200.00	2,100.00	
	- ท่อ GS.dai. 4"	-	ท่อน	2,403.00	-	1,050.00	-	-	
	- มาตรวัดน้ำ ขนาด ๑4"	1	ตัว	22,375.00	22,375.00	800.00	800.00	23,175.00	
	- ผ่าคอนกรีตพร้อมเทอนกรีตกลับคืน	10.00	เมตร	84.88	848.80	21.00	210.00	1,058.80	
	รวมงานท่อจ่ายน้ำ (ยกยอดไป ปร.5)							187,984.42	
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายหลัก)	1	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ยกยอดไป ปร.5)							3,000.00	