

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทางกรวด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายทางกรวด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.

ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมโยธาธิการ

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

ประมาณการตามแบบ 11/2540

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1	เกรดเกลี่ยคันทางเดิม	1,150.00	-			1.73	1,989.50	1,989.50
2	งานทรายหยาบรองพื้น	58.00	ลบม.	300.00	17,400.00	10.00	580.00	17,980.00
	งานผิวจราจร คสล.							
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' 240 ksc)	138.00	ลบม.	1,890.74	260,922.12	306.00	42,228.00	303,150.12
4	WIRE MESHØ.4mm @ 0.30x0.30 mm..	920.00	ตรม.	32.00	29,440.00	5.00	4,600.00	34,040.00
5	DOWEL BAR(RB15)	0.5848	ตัน	19,850.47	11,608.55	3,300.00	1,929.84	13,538.39
6	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	16.00	ลิตร	20.00	320.00	5.00	80.00	400.00
7	งานแบบหล่อคอนกรีต(แบบเหล็ก)	69.00	ตร.ม	25.00	1,725.00	20.00	1,380.00	3,105.00
8	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2	6.00	ท่อน	44.86	269.16	25.00	150.00	419.16
	งานไหล่ทางหินคลุก							
9	หินคลุก	35.00	ลบม.	393.40	13,769.00	17.49	612.15	14,381.15
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร				321,684.83		52,937.34	389,003.32
ยกยอดไป ปร.5								389,003.32

(ลงชื่อ).....

นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง					ปร.5
ประเภท งานทาง					
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด หมู่ที่ 6					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช					
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี			หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการ		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		ตามแบบเลขที่ 11/2541		จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559		ราคาน้ำมันเฉลี่ย		25.00 - 25.99 บาท	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	389,003.32	1.3755	535,074.07	Factor F ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			538,074.07	
	ปรับลด			26,074.07	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			512,000.00	
ตัวอักษร	ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน				

- คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด หมู่ที่ 6
จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรัต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)