

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.

ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมโหล่งทางถมหินคลกทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมโยธาธิการ

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ธันวาคม พ.ศ.2557

ประมาณการตามแบบ 11/2540

ผู้ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	เกรดเกลี่ยคันทางเดิม	400.00	-			8.14	3,256.00	3,256.00
	งานทรายหยาบรองพื้น	20.00	ลบม.	300.00	6,000.00	10.00	200.00	6,200.00
	งานผิวจราจร คสล.							
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' 240 ksc)	48.00	ลบม.	1,682.24	80,747.52	150.00	7,200.00	87,947.52
	WIRE MESHØ.4mm @ 0.30x0.30 mm..	320.00	ตรม.	25.00	8,000.00	3.00	960.00	8,960.00
	DOWEL BAR (RB15)	0.2330	ตัน	23,551.00	5,487.38	2,681.00	624.67	6,112.06
	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	8.00	ลิตร	15.00	120.00	5.00	40.00	160.00
	งานแบบหล่อคอนกรีต (แบบเหล็ก)	24.00	ตร.ม	25.00	600.00	20.00	480.00	1,080.00
	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2	2.00	ท่อน	42.00	84.00	20.00	40.00	124.00
	งานไหล่ทางหินคลุก							
	หินคลุก	12.00	ลบม.	358.95	4,307.40	25.00	300.00	4,607.40
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร				101,038.90		12,800.67	118,446.98
ยกยอดไป ปร.5								118,446.98