

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายวัดมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี

โครงการ ซ่อมบำรุงถนนสายวัดมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 445 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ปู Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 2,225 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2558

ประมาณการตามแบบ -

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete							
1	แผ่นใยสังเคราะห์)	2,225.00	ตรม.	22.45	49,951.25	3.25	7,231.25	57,182.50
2	Tack Coat	2,225.00	ตรม.	10.16	22,606.00	5.60	12,460.00	35,066.00
3	Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coatt)	2,225.00	ตรม.	269.64	599,949.00	14.05	31,261.25	631,210.25
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร				672,506.25		50,952.50	723,458.75
ยกยอดไป ปร.5								723,458.75

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจวบ เพชรพรหม)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิ ยอดผกา)


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง					ปร.5
ประเภท งานทาง					
โครงการ ซ่อมบำรุงถนนสายวัดมะขาม หมู่ที่ 5					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		ตามแบบเลขที่ -		จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม-2558		ราคาน้ำมันเฉลี่ย		24.00 -24.99 บาท	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	723,458.75	1.3574	982,022.91	Factor F ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			985,022.91	
	ปรับลด			22.91	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			985,000.00	
ตัวอักษร	เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

- คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดมะขาม หมู่ที่ 5

จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นางสุภาภรณ์ สุจรัต)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายประจวบ เพชรพรหม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสุทธิ ยอดผกา)