

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ปรับปรุงลานกีฬาชุมชน ตำบลท่าดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 27.00 - 27.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	222,651.21	1.4024	312,246.06	Factor F ผนตกชุก 2
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินประกันผลงาน 5 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			312,246.06	
	ปรับลด			246.06	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			312,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาโครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชนตำบลท่าดี บริเวณโรงเรียน
 ชุมชนลานสกาและได้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 ตามคำสั่งแต่งตั้ง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายกิตติ์ดนัย บุตรดำ)

นายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายหัตถชัย ชินเดช)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน	งานทาง
-----------	--------

สถานที่ก่อสร้าง ลานกีฬาชุมชนตำบลท่าดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงฐานกีฬาชุมชนตำบลท่าดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี อำเภอสามโก้ จังหวัดนครราชสีมา

โดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 2.00 เมตร ยาว 259 เมตรหนา 0.05 เมตร และ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 52 เมตรหนา 0.05 เมตร

หรือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอื่นใด ไม่น้อยกว่า 674 ตารางเมตร พร้อมบดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ประเมินการตามแบบ เลขที่/2561

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ประเมินการตามแบบ เลขที่/2561

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1. รื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับและขนย้าย	674.00	ตร.ม.			11.51	7,757.74	7,757.74	
2	งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีต								
	1. งาน Prime Coat)	674.00	ลบม.	30.00	20,220.00	7.05	4,751.70	24,971.70	
	2. Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร	674.00	ตรม.	260.00	175,240.00	15.23	10,265.02	185,505.02	
	(ปูบน Prime Coat)				-		-	-	
3	ป้ายโครงการ				-		-	-	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี หนา 2.3 มม. ขนาด 2 นิ้ว	1.00	เส้น	860.75	860.75		-	860.75	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"	2.00	เส้น	160.00	320.00		-	320.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 1.20x1.20 ม. หนา 1.20 มม.	1.00	แผ่น	980.00	980.00		-	980.00	
	- น็อต ขนาด 4 นิ้ว	4.00	ตัว	7.00	28.00		-	28.00	
	- งานสี	6.00	ตร.ม.	38.00	228.00		-	228.00	
	- ตัวหนังสือสติกเกอร์	1.00	งาน	800.00	800.00		-	800.00	
	- คอนกรีตหุ้มฐานเสา	1.00	งาน	200.00	200.00		-	200.00	
	- ค่าแรงงาน	1.00	งาน		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร							222,651.21	
	ยกยอดไป ปร.5							222,651.21	