

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง				ปร.5	
ประเภท อาคาร					
โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช					
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี			หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4.		ตามแบบเลขที่ 1/2559		จำนวน 2 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560		ราคาน้ำมันเฉลี่ย		25.00 - 25.99 บาท	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	271,017.37	1.3078	354,436.51	Factor F ฝนตกชุก 2
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินประกันผลงาน 5 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			357,436.51	
	ปรับลด			436.51	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			357,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

หมายเหตุ 1) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

2) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ปี พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปั้ม ปตท. ที่อำเภอเมือง 25.00- 25.99 บาท ต่อลิตร

- คณะกรรมการได้ตรวจสอบเห็นชอบกับค่าก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี

จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติ์ดนัย บุตรดำ)

สำเนาถูกต้อง

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ขนาดกว้าง 5.70 เมตร ยาว 28 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย

ไม่น้อยกว่า 159.6 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

ประมาณการตามแบบ

/2559

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โรงจอดรถยนต์								
1	งานระดับ -ฝังบริเวณ	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	
2	งานฐานราก								
	2.1 ดินชุด-ถมดิน	54.00	ลบม.			125.00	6,750.00	6,750.00	
	2.2 ทราดยาบรองพื้น	2.00	ลบม.	481.00	962.00	91.00	182.00	1,144.00	
	2.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.80	ลบม.	1,911.08	3,439.94	391.00	703.80	4,143.74	
	2.4 คอนกรีต 1:2:4	4.70	ลบม.	2,273.70	10,686.39	391.00	1,837.70	12,524.09	
	2.5 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB.Ø 6 มม.	0.0399	ตัน	23,998.60	957.54	4,100.00	163.59	1,121.13	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB.Ø 12 มม.	0.4706	ตัน	19,257.76	9,062.70	3,300.00	1,552.98	10,615.68	
	2.6 ลวดผูกเหล็ก	16.00	กก.	47.00	752.00			752.00	
	2.7 งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	32.00	ตร.ม.	300.00	9,600.00	133.00	4,256.00	13,856.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	10.00	ตร.ม.	225.00	2,250.00			2,250.00	
	- ตะปู	10.00	กก.	40.00	400.00			400.00	
3	งานฉาบปูน	2.88	ตร.ม.	110.00	316.80	174.00	501.12	817.92	
4	งานโครงสร้าง								
	4.1 ท่อเหล็กฉากสังกะสี ประเภท BS-Mขนาด Ø 2 นิ้วหนา 3.60 มม.	11.00	ท่อน	1,500.00	16,500.00	367.00	4,037.00	20,537.00	
	4.2 ท่อเหล็กฉากสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด Ø 3 นิ้วหนา 4.00 มม.	12.00	ท่อน	2,420.00	29,040.00	614.88	7,378.56	36,418.56	
	4.3 เหล็ก C ขนาด 100×50×20 มม. หนา 2.3 มม.	33.00	ท่อน	474.07	15,644.31	330.00	10,890.00	26,534.31	
	4.4 หลังคาสังกะสีรีดลอนแบบโค้ง หนา 0.35 มม.	160.00	ตร.ม.	113.00	18,080.00	70.00	11,200.00	29,280.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายธีรยุทธ คงสงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.5 สกรูยึดหลังคา	665.00	ตัว	2.00	1,330.00			1,330.00	
	4.6 สลักเกลียว 1/2" ยาว 0.70 เมตร	48.00	ตัว	250.00	12,000.00			12,000.00	
	4.7 แผ่นเหล็กกริดร้อนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร หนา 12 มม.	12.00	แผ่น	150.00	1,800.00			1,800.00	
5	งานสักรั้วสนิม + สีจริง	33.00	ตร.ม.	38.88	1,283.04	31.00	1,023.00	2,306.04	
6	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc' 240 ksc)	24.00	ลบ.ม.	2,141.49	51,395.76	306.00	7,344.00	58,739.76	
	- เหล็กเสริม RB.Ø 6 mm.	0.3996	ตัน	23,156.54	9,253.35	4,100.00	1,638.36	10,891.71	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	47.00	564.00			564.00	
	- ทราดยหยาบ	8.00	ลบ.ม.	481.00	3,848.00	91.00	728.00	4,576.00	
	- DOWEL BAR(RB15)	0.0693	ตัน	20,523.36	1,422.27	3,300.00	228.69	1,650.96	
7	คันทัน คสล.กว้าง 0.10 ม. สูง 0.10	25.00	เมตร	180.00	4,500.00	70.00	1,750.00	6,250.00	
	พร้อมทาสี								
8	งานตีเส้นด้วยสีขาว	4.70	ตร.ม.	127.65	599.96	35.00	164.50	764.46	
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร							271,017.37	
ยกยอดไป ปร.5								271,017.37	

สำเนาถูกต้อง

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ผู้อำนวยการกอง