

สรุปผลการประมาณราคาค่าโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเขาไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ราคารับเหม่อเหี้ย 27.00-27.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	29,480.10	1.4024	41,342.89	FactorF ผนตททท 2
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบียเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			41,342.89	-เงินประกันผลงาน 5%
	ปรับลด			342.89	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			41,000.00	Factor F งานทาง 1.4024
ตัวอักษร	สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				

หมายเหตุ 1) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

2) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาขณส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ปี พ.ศ. 2558

ราคารับเหม่อเหี้ย ประกาศหน้าปัม ปตท. ที่อำเภอเมือง 27.09 บาท ต่อลิตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและได้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งแต่งตั้ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหัตถชัย ชินเดช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติ์ดนัย บุตรดำ)

รายการประมาณการ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเขาโคร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี อำเภอหาดฉาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ : ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี โดยถนนหินคลุกส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อเป็นช่วงๆ

กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 130 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 65 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก	65.00	ลบม.	428.21	27,833.65	25.33	1,646.45	29,480.10	
	รวมค่าวัสดุ/ค่าเครื่องจักร							29,480.10	
	ยกยอดไป ป.ร.5							29,480.10	