

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายวัดจันทร์ - วัดมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี

โครงการ ซ่อมแซมถนนคสล.สายวัดจันทร์ - วัดมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี โดยถมดินชั้นพื้นทางเดิม กว้าง 5.00 ยาว 40 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร และถมหินคลุกชั้นรองพื้นทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมโยธาธิการ

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558

ประมาณการตามแบบ 11/2540

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1	งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย(เหมาจ่าย)	1.00	งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00
2	ดินถม	60.00	ลบม.	150.00	9,000.00	10.00	600.00	9,600.00
3	หินคลุก	20.00	ลบม.	367.72	7,354.40	10.00	200.00	7,554.40
4	งานทรายหยาบรองพื้น	10.00	ลบม.	300.00	3,000.00	10.00	100.00	3,100.00
	งานผิวจราจร คสล.							
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' 240 ksc)	30.00	ลบม.	1,892.63	56,778.90	220.00	6,600.00	63,378.90
4	WIRE MESHØ.4mm @ 0.30x0.30 mm..	200.00	ตรม.	25.00	5,000.00	3.00	600.00	5,600.00
5	DOWEL BAR(RB15)	0.2274	ตัน	20,859.81	4,743.52	2,681.00	609.66	5,353.18
6	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	5.00	ลิตร	15.00	75.00	5.00	25.00	100.00
7	งานแบบหล่อคอนกรีต(แบบเหล็ก)	12.00	ตร.ม	25.00	300.00	25.00	300.00	600.00
8	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	งานไหล่ทางหินคลุก							
9	หินคลุก	-	ลบม.	-	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร				69,897.42		14,034.66	100,286.48
ยกยอดไป ปร.5								100,286.48

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรรต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัตพงศ์ รัชชาธรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายประจวบ เพชรพรม)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิ ยอดผกา)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง					ปร.5
ประเภท งานทาง					
โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดจันทร์ - วัดมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช					
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี			หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการ		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		ตามแบบเลขที่ 11/2541		จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558		ราคาน้ำมันเฉลี่ย		26.00 - 26.99 บาท	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	100,286.48	1.3574	136,128.87	Factor F ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			139,128.87	
	ปรับลด			9,128.87	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			130,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน				


- คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดจันทร์ - วัดมะขาม หมู่ที่ 5
จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุภาภรณ์ สุจรต)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายรัตตพงศ์ รักษาธรรม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายประจวบ เพชรพรหม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุทธิ ยอดผกา)