

# ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายป้อนุด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายป้อนุด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หยา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 613.75 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(ชั้นคุณภาพ3)  $\phi$  0.60  $\times$  1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนวและถมดินหลังท่อพร้อมเกลียวเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมโยธาธิการ

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2558

ประมาณการตามแบบ 11/2540

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                       | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ  |            | ค่าแรง/เครื่องจักร |           | รวมเป็นเงิน |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------|--------------------|-----------|-------------|
|              |                                                              |        |       | หน่วยละ   | จำนวนเงิน  | หน่วยละ            | จำนวนเงิน |             |
|              | <b>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</b>                               |        |       |           |            |                    |           |             |
| 1            | งานวางป่า/ขุดต่อ(เหมาจ่าย)                                   | 1.00   | งาน   |           |            | 6,000.00           | 6,000.00  | 6,000.00    |
| 2            | ท่อระบายน้ำ คสล.(ชั้นคุณภาพ3) $\phi$ 0.60 $\times$ 1.00 เมตร | 7.00   | ท่อน  | 747.66    | 5,233.62   | 200.00             | 1,400.00  | 6,633.62    |
| 3            | เกรดเกลี่ยคันทางเดิม                                         | -      | -     |           |            | -                  | -         | -           |
| 4            | งานทรายหยาบรองพื้น                                           | 34.00  | ลบม.  | 300.00    | 10,200.00  | 10.00              | 340.00    | 10,540.00   |
|              | <b>งานผิวจราจร คสล.</b>                                      |        |       |           |            |                    |           |             |
| 3            | งานคอนกรีตผสมเสร็จ ( fc' 240 ksc)                            | 92.50  | ลบม.  | 1,914.80  | 177,119.00 | 220.00             | 20,350.00 | 197,469.00  |
| 4            | WIRE MESH $\phi$ 4mm @ 0.30x0.30 mm..                        | 613.75 | ตรม.  | 25.00     | 15,343.75  | 3.00               | 1,841.25  | 17,185.00   |
| 5            | DOWEL BAR( RB15)                                             | 0.3338 | ตัน   | 22,205.61 | 7,412.23   | 2,681.00           | 894.92    | 8,307.15    |
| 6            | แอสฟัลท์อุดรอยต่อ                                            | 15.00  | ลิตร  | 15.00     | 225.00     | 5.00               | 75.00     | 300.00      |
| 7            | งานแบบหล่อคอนกรีต(แบบเหล็ก)                                  | 46.00  | ตร.ม  | 25.00     | 1,150.00   | 25.00              | 1,150.00  | 2,300.00    |
| 8            | ท่อ PVC ขนาด $\phi$ 1/2                                      | 3.00   | ท่อน  | 35.00     | 105.00     | 15.00              | 45.00     | 150.00      |
|              | <b>งานไหล่ทางหินคลุก</b>                                     |        |       |           |            |                    |           |             |
| 9            | หินคลุก                                                      | 14.00  | ลบม.  | 365.60    | 5,118.40   | 24.00              | 336.00    | 5,454.40    |
|              | รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร                            |        |       |           | 211,554.98 |                    | 32,096.17 | 254,339.17  |
| ยกยอดไป พร.5 |                                                              |        |       |           |            |                    |           | 254,339.17  |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายประจวบ เพชรพรม)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิ ยอดผกา)

| สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง                                       |                                |                                          |                                          |                                        | ปร.5                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| ประเภท งานทาง                                                        |                                |                                          |                                          |                                        |                        |
| โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหุด                        |                                |                                          |                                          |                                        |                        |
| สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช |                                |                                          |                                          |                                        |                        |
| เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี                                |                                |                                          | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการ |                                        |                        |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4                                                |                                | ตามแบบเลขที่ 11/2541                     |                                          | จำนวน 1 แผ่น                           |                        |
| ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2558                                |                                | ราคาน้ำมันเฉลี่ย                         |                                          | 25.00 - 25.99 บาท                      |                        |
| ลำดับที่                                                             | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor.F                                 | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ               |
| 1                                                                    | ประเภทงานทาง                   | 254,339.17                               | 1.3574                                   | 345,239.99                             | Factor F ผันตกชุก 1    |
| 2                                                                    | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ       | 3,000.00                                 |                                          | 3,000.00                               | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % |
|                                                                      |                                |                                          |                                          |                                        | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %  |
|                                                                      |                                |                                          |                                          |                                        | - เงินประกันผลงาน 0 %  |
|                                                                      |                                |                                          |                                          |                                        | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  |
| สรุป                                                                 | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                          |                                          | 348,239.99                             |                        |
|                                                                      | ปรับลด                         |                                          |                                          | 29,239.99                              |                        |
|                                                                      | คิดเป็นเงินงบประมาณ            |                                          |                                          | 319,000.00                             |                        |
| ตัวอักษร                                                             | สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน |                                          |                                          |                                        |                        |


- คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคสล.สายใต้ขิง - บ่อหุด หมู่ที่ 1  
จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสุภาภรณ์ สุจรต)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายวิศาล บุญต่อ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายประจวบ เพชรพรหม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายสุทธิ ยอดมกา)