

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายดอนขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี
 โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่
 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ประมาณการตามแบบ ๑/๒๕๕๙
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
๑	เกรดเกลี่ยคันทางเดิม	๖๗๕.๐๐	ตร.ม.			๑.๗๓	๑,๑๖๗.๗๕	๑,๑๖๗.๗๕
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๓๓.๗๕	ลบม.	๔๕๘.๑๔	๑๕,๔๖๒.๒๓	๙๙.๐๐	๓,๓๔๑.๒๕	๑๘,๘๐๓.๔๘
	งานผิวจราจร คสล.							
๓	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' ๒๔๐ ksc)	๙๐.๐๐	ลบม.	๒,๒๒๔.๘๖	๒๐๐,๒๓๗.๔๐	๓๐๖.๐๐	๒๗,๕๔๐.๐๐	๒๒๗,๗๗๗.๔๐
๔	WIRE MESH Ø.๔mm @ ๐.๒๐x๐.๒๐ mm..	๖๐๐.๐๐	ตรม.	๓๘.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๕,๘๐๐.๐๐
๕	DOWEL BAR(RB๑๕)	๐.๓๓๒๘	ตัน	๑๙,๘๕๐.๔๗	๖,๖๖๖.๒๔	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๐๙๘.๒๔	๗,๗๖๔.๔๘
๖	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	๑๕.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	๕.๐๐	๗๕.๐๐	๔๕๐.๐๐
๗	งานแบบหล่อคอนกรีต(แบบเหล็ก)	๖๐.๐๐	ตร.ม	๒๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๑๓.๐๐	๖,๗๘๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐
๘	ท่อ PVC ขนาด Ø ๑/๒	๔.๐๐	ฟุต	๓๙.๒๕	๑๕๗.๐๐	๓๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๗๗.๐๐
	งานไหล่ทางหินคลุก							
๙	หินคลุก	๑๒.๐๐	ลบม.	๓๙๙.๗๕	๔,๗๙๗.๐๐	๑๘.๑๒	๒๑๗.๔๔	๕,๐๑๔.๔๔
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร				๒๔๗,๑๓๗.๘๖		๔๓,๑๒๒.๒๔	๒๙๐,๒๖๐.๑๐
	ยกยอดไป พร.๕							๒๙๐,๒๖๐.๑๐

๑
 ๒๕๖๐
 (นายธีระยุทธ คงสง)
 ผู้รับจ้างก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง					ปร.๕
ประเภท งานทาง					
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนขาม หมู่ที่ ๕					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช					
เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี			หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕					
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ราคาน้ำมันเฉลี่ย ๒๓.๐๐ - ๒๓.๙๙ บาท					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๙๕,๒๗๔.๕๔	๑.๔๐๒๔	๔๑๔,๐๙๓.๐๒	Factor F ฝนตกชุก ๒
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- เงินประกันผลงาน ๐ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๑๗,๐๙๓.๐๒	
	ปรับลด			๙๓.๐๒	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๔๑๗,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

หมายเหตุ ๑) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

๒) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปั้ม ปตท. ที่อำเภอเมือง ๒๓.๐๐- ๒๓.๙๙ บาท ต่อลิตร

- คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติ์ดนัย บุตรดำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรัต)

ลงนามถูกต้อง
(นายธีระยุทธ คงสงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง