

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านในปริก หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าดี
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๔๗,๐๐๐.- บาท(หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- ๔ ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างถังเหล็กขนาด ๑๒ ลบ.ม ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมวางท่อPVC ชั้น๑๓.๕
 ๐ - ๒ นิ้วยาว ๑,๔๘๐ เมตรพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบ แลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐.-บาท(หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- ๖ บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
- ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายธีระยุทธ คงสงค์ ประธานกรรมการ

นายวิศาล บุญต่อ กรรมการ

นายหัตถชัย ชินเดช กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี โทร.0-7584-5064 ต่อ 103

ที่นศ76603

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านในปริก หมู่ที่ 3

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ที่ 127/2564 ลงวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางจะดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านในปริก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช ตั้งงบประมาณไว้ 647,000.-(หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านในปริก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการกองช่าง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง ถูกต้องตามหลักการรายละเอียดตามแบบ พร.๔ และ พร.๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติกำหนดราคากลางค่างานโครงการดังกล่าวเป็นเงิน 650,000.-(หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)พร้อมรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....วิศาล.....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหัตถชัย ชินเดช)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำดี

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

(นายปรารธนา พจน์จำเนียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำดี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านโนนปรัก หมู่ที่ 3 โดยก่อสร้างถังเหล็กขนาด 12 ลูกบาศก์เมตรตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมวางท่อPVCชั้น13.5 Ø-2" ยาว 1,480 เมตร พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ประมาณราคา วันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก (ตอกเสาเข็ม)								
1.1	เสาเข็มคสล. ขนาด 0.15x0.15x6.00 ม.	13	ต้น	860.00	11,180.00	200.00	2,600.00	13,780.00	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	2	ลบ.ม.	637.66	1,275.32	99.00	198.00	1,473.32	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง	5	ลบ.ม.	2,448.02	12,240.10	290.00	1,450.00	13,690.10	
1.4	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	8	ตร.ม.	355.00	2,840.00	150.00	1,200.00	4,040.00	
1.5	เหล็ก RB 6 มม.	0.7437	ต้น	27,366.82	20,352.70	3,300.00	2,454.21	22,806.91	
1.6	เหล็ก RB 9 มม.	0.3992	ต้น	26,126.92	10,429.87	3,300.00	1,317.36	11,747.23	
1.7	ตะปู	3	ก.ก.	51.00	153.00	-	-	153.00	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	3	ก.ก.	56.39	169.17	-	-	169.17	
1.9	น๊อตสกรูยึดท่อถึงพร้อมแหวน ขนาด 0.25 มม.	8	ชุด	251.33	2,010.67	100.00	800.00	2,810.67	
	รวมงานฐานราก							70,670.40	
2	งานติดตั้งถังเหล็กพร้อมอุปกรณ์								
2.1	ติดตั้งถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม.	1	ถัง	191,666.67	191,666.67	10,000.00	10,000.00	201,666.67	
2.2	ติดตั้งถังกรองสนิมพร้อมอุปกรณ์	1	ถัง	57,000.00	57,000.00	5,000.00	5,000.00	62,000.00	
2.3	ติดตั้งตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	1	ตู้	9,180.00	9,180.00	-	-	9,180.00	
2.4	เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด Ø-2 นิ้ว	8	ชุด	613.33	4,906.67	-	-	4,906.67	
2.5	ประตุน้ำทองเหลือง Ø-2 นิ้ว	1	ชุด	793.33	793.33	-	-	793.33	

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนปรัก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	487,276.36	1.3056	636,188.02	Factor F ผนตกชุก 2
2	งานทดสอบ	15,000.00	1.0000	15,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			651,188.02	
	ปรับลด			1,188.02	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			650,000.00	
ตัวอักษร	หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			650,000.00	

หมายเหตุ 1) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคากลางจากสำนักงานดัชนีการค้ากระทรวงพาณิชย์ สำนักงานสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

ราคาสินค้า เกลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มิถุนายน 2564

2) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา 19 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง 29.00-29.99 บาทต่อลิตร

-คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนปรัก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....จิรภัท.....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหัตถชัย ชินเดช)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา