

สรุปผลการประมาณราคาโครงการซ่อมแซมคอสะพาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภทงาน งานชลประทาน
 สถานที่ก่อสร้าง สะพานวัดวอ (บริเวณด้านซ้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 26.00 -26.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	16,358.09	1.3757	22,503.82	FactorF ฝนตกชุก 2 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 5% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% Factor F ชลประทาน 1.3757
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			22,503.82	
	ปรับลด			3.82	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			22,500.00	
(ตัวอักษร) สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน					

หมายเหตุ 1) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

2) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคากลางส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ปี พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปั้ม ปตท. ที่อำเภอเมือง 26.99 บาท ต่อลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและได้ถือราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งแต่งตั้ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหัตถชัย ชินเดช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอสามโก้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง สะพานวัดวอ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะโครงการ

- ซ่อมแซมคอสะพานวัดวอ (บริเวณด้านซ้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี โดยเรียงหินใหญ่ยาแนวกว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร หรือพื้นที่เรียงหินใหญ่ยาแนวไม่น้อยกว่า 22.5 ตารางเมตร พร้อมก่อหินใหญ่ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานเรียงหินใหญ่ยาแนว								
1	หินใหญ่ คละ 15 - 30 ซม.	8.00	ลบ.ม.	426.09	3,408.72	269.28	2,154.24	5,562.96	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	3.00	กส.	141.59	424.77	-	-	424.77	
3	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	482.90	482.90	-	-	482.90	
4	ดินถม	8.00	ลบ.ม.	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	งานหินใหญ่ก่อ								
1	หินใหญ่ คละ 15 - 30 ซม.	2.00	ลบ.ม.	426.09	852.18	409.83	819.66	1,671.84	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	8.00	กส.	141.59	1,132.72	-	-	1,132.72	
3	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	482.90	482.90	-	-	482.90	
	ค่าเครื่องจักร								
1	ปรับพื้นที่เรียงหินใหญ่ยาแนว และหินก่อ	3.00	ชม.			1,800.00	5,400.00	5,400.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							16,358.09	
	ยกยอดไปปร.5							16,358.09	