

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทงาน	งานทาง
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4-2 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ	ก่อสร้างถนนคสล.สายเกาะตานาค - ศาลาสังกะสี หมู่ที่ 4 -2 ตำบลท่าดี โดยถมหินคลุกยกระดับพื้นทางขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,785 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่ต่ำกว่า 95 % Modfide Procter Density และก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ

 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ **25** ธันวาคม 2557

ประมาณการตามแบบ 11/2540

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานกรูยทาง ขนาดเบา	-	ตรม.			-	-	-
2	เกรดเกลี่ยคันทางเดิม	8,500.00	ตรม.			8.41	71,485.00	71,485.00
3	งานขยายพื้นทาง							
	3.1 งานดินถม	473.00	ลบ.ม.	150.00	70,950.00	8.14	3,850.22	74,800.22
4	งานยกยกระดับพื้นทาง							
	4.1 งานดินถม	224.00	ลบ.ม.	150.00	33,600.00	8.14	1,823.36	35,423.36
	4.2 หินคลุก	1,785.00	ลบ.ม.	358.95	640,725.75	54.00	96,390.00	737,115.75
	4.3 ค่าเครื่องจักรในการบดอัดแน่น	1.00	งาน			40,000.00	40,000.00	40,000.00
	ไม่ต่ำกว่า 95 % Modfide Procter Density							
5	งานทราดยหยาบรองพื้น	425.00	ลบ.ม.	494.00	209,950.00	10.00	4,250.00	214,200.00
6	งานผิวจราจร คสล.							
	6.1งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' 240 ksc)	1,020.00	ลบ.ม.	1,736.97	1,771,709.40	254.00	259,080.00	2,030,789.40
	6.2 WIRE MESHØ.4mm @ 0.30x0.30 mm.	6,800.00	ตรม.	34.00	231,200.00	5.00	34,000.00	265,200.00
	6.3 DOWEL BAR(RB15)	3.8281	ตัน	25,570.09	97,884.86	2,681.00	10,263.14	108,148.00
	6.4 แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	34.00	ลิตร	25.00	850.00	10.00	340.00	1,190.00
	6.5 งานแบบหล่อคอนกรีต(แบบเหล็ก)	510.00	ตร.ม	35.00	17,850.00	50.00	25,500.00	43,350.00
	6.6 ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2	79.00	ท่อน	42.06	3,322.74	20.00	1,580.00	4,902.74
7	งานไหล่ทางหินคลุก							
	7.1 หินคลุก	255.00	ลบ.ม.	358.95	91,532.25	54.00	13,770.00	105,302.25
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร				2,332,767.00		548,561.72	3,731,906.72
	ยกยอดไป ปร.5							3,731,906.72


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ).....กรรมการ	(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีระยุทธ คงสงค์)	(นายสรวิทย์ แก้วบรรจง)	(นายประจวบ เพชรพรหม)
(นางสุภาภรณ์ สุจริต)	(นายสุทธิ ยอดผกา)	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง					ปร.5
ประเภท งานทาง					
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะตานาค - ศาลาสังกะสี หมู่ที่ 4 -2 ตำบลท่าดี					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 - 2 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช					
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี			หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการ		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน 1 แผ่น			
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2557		ราคาน้ำมันเฉลี่ย		28.00 - 28.99 บาท	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	3,731,906.72	1.3574	5,065,690.18	Factor F ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,068,690.18	
	ปรับลด			1,690.18	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			5,067,000.00	
ตัวอักษร	ห้าล้านหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				


- คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคสล.สายเกาะตานาค - ศาลาสังกะสี หมู่ที่ 4-2
จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุภาภรณ์ สุจริต)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสรเพชร เพญแจ้วบรรจง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายประจวบ เพชรพรหม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุทธิ ยอดผกา)