

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายศึกษา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายศึกษา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.

ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมโยธาธิการ

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2558

ประมาณการตามแบบ 11/2540

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1	เกรดเกลี่ยคันทางเดิม	-	-			-	-	-
2	งานทรายหยาบรองพื้น	37.50	ลบม.	300.00	11,250.00	10.00	375.00	11,625.00
	งานผิวจราจร คสล.							
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' 240 ksc)	90.00	ลบม.	1,914.80	172,332.00	220.00	19,800.00	192,132.00
4	WIRE MESH Ø.4mm @ 0.30x0.30 mm..	600.00	ตรม.	25.00	15,000.00	3.00	1,800.00	16,800.00
5	DOWEL BAR(RB15)	0.3328	ตัน	22,205.61	7,390.03	2,681.00	892.24	8,282.26
6	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	15.00	ลิตร	15.00	225.00	5.00	75.00	300.00
7	งานแบบหล่อคอนกรีต(แบบเหล็ก)	45.00	ตร.ม	25.00	1,125.00	25.00	1,125.00	2,250.00
8	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2	3.00	ฟุต	35.00	105.00	15.00	45.00	150.00
	งานไหล่ทางหินคลุก							
9	หินคลุก	22.50	ลบม.	365.60	8,226.00	25.00	562.50	8,788.50
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร				207,427.03		24,112.24	240,327.76
ยกยอดไป ปร.5								240,327.76

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศัล บุญต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจวบ เพชรพรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิ ยอดดงกา)

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนสายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี อำเภอสามโก้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ตามแบบเลขที่ 11/2541

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2558

ราคาน้ำมันเฉลี่ย

25.00 - 25.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	240,327.76	1.3574	326,220.91	Factor F ผนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			329,220.91	
	ปรับลด			29,220.91	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			300,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนบาทถ้วน				

- คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคสล.สายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 4

จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรรต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจวบ เพชรพรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิ ยอดมกา)