

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง					ปร.5
ประเภท งานทาง					
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอิสรา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช					
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4				จำนวน 1	แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.ราคาน้ำมันเฉลี่ย				27.00 - 27.99 บาท	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	203,938.41	1.4024	286,003.23	Factor F ผนตกชุก 2
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินประกันผลงาน 5 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			289,003.23	
	ปรับลด			3.23	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			289,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าซ่อมแซมถนนและได้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งแต่งตั้ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติ์ดนัย บุตรดำ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิศาล บุญต่อ)

เจ้าพนักงานประจำ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายอิสรา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอิสรา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ประมาณการตามแบบ เลขที่ 1/2561
 คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1	งานกรูยทางขนาดเบา	500.00	ตร.ม.			1.76	880.00	880.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	25.00	ลบม.	484.49	12,112.25	99.00	2,475.00	14,587.25	
	งานผิวจราจร คสล.								
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' 240 ksc)	60.00	ลบม.	2,423.67	145,420.20	306.00	18,360.00	163,780.20	
4	WIRE MESHØ.4mm @ 0.20x0.20 mm.	400.00	ตรม.	27.00	10,800.00	5.00	2,000.00	12,800.00	
5	DOWEL BAR(RB15)	0.1120	ตัน	22,542.06	2,524.71	3,300.00	369.60	2,894.31	
6	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	10.00	ลิตร	25.00	250.00	5.00	50.00	300.00	
7	งานแบบหล่อคอนกรีต(แบบเหล็ก)	30.00	ตร.ม	25.00	750.00	113.00	3,390.00	4,140.00	
8	ท่อ PVC ขนาด Ø ½ ขึ้น 8.5	1.00	ท่อน	39.25	39.25	30.00	30.00	69.25	
	งานไหล่ทางหินคลุก								
9	หินคลุก	10.00	ลบม.	430.00	4,300.00	18.74	187.40	4,487.40	
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร							203,938.41	
	ยกยอดไป พร.5							203,938.41	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติ์ดนัย บุตรดำ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิศาล บุญต่อ)

เจ้าพนักงานประปา