

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,5,6 ตำบลท่าดี

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายอบต.ท่าดี หมู่ที่ 1,2,3,5,6 ตำบลท่าดี โดยติดตั้งเครื่องขยายเสียง Power amp ขนาดกำลังขยาย Output ไม่น้อยกว่า 1400 w (พร้อมอุปกรณ์สำหรับการส่งระยะทางไกล) พร้อมระบบ Mixer contron ในตัว จำนวน 2 เครื่อง (วัสดุใหม่) ติดตั้ง Transmition line output ขนาดกำลังส่ง ไม่น้อย กว่า 1400 w (อุปกรณ์สำหรับการส่งระยะทางไกลจำนวน 2 เครื่อง (วัสดุใหม่) ตรวจสอบพาดสายดรีอ์ฟายด์ (วัสดุเดิม) ขนาด 2x 0.90 มม. ยาว 11,000 เมตร พาดสายดรีอ์ฟายด์ (วัสดุใหม่) ขนาด 2x 0.90 มม. ยาว 6,600 เมตร พาดสายดรีอ์ฟายด์ (วัสดุเดิม) ขนาด 2x 0.90 มม. ยาว 4,400 เมตร ติดตั้งลำโพงฮอร์นพร้อม driver unit ทั้งหมดจำนวน 38 ตัว ติดตั้งลำโพงฮอร์นพร้อม driver unit จำนวน 20 ตัว (วัสดุเดิม) และติดตั้ง ลำโพงฮอร์นพร้อม driver unit จำนวน 18 ตัว (วัสดุใหม่) และ Macthing Transmition ขนาด 50 วัตต์ จำนวน 38 ตัว พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อและยึดโยง สายตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ประมาณการตามแบบ อบต.ท่าดี

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	Power amp ขนาดกำลังขยาย Output ไม่น้อยกว่า 1400 w พร้อมระบบ Mixer contron ในตัว	2	เครื่อง	23,500.00	47,000.00	-	-	47,000.00
2	Transmition line output ไม่น้อยกว่า 1400 w	2	เครื่อง	14,500.00	29,000.00	-	-	29,000.00
3	Macthing Transmition ขนาด 50 วัตต์	38	ตัว	980.00	37,240.00	100.00	3,800.00	41,040.00
4	ตรวจสอบสายดรีอ์ฟายด์ (เดิม) ขนาด 2x 0.9 มม.	11,000	เมตร	-	-	7.00	77,000.00	77,000.00
5	สายดรีอ์ฟายด์ (ชนิดมีลวดแรงดึงในตัว) 2x 0.9 มม.	6,600	เมตร	18.00	118,800.00	7.00	46,200.00	165,000.00
6	ไมค์โครโฟนพร้อมขาตั้ง	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00
7	ลำโพงฮอร์นขนาด 20 นิ้ว พร้อมยูนิิต ไม่น้อยกว่า 120 วัตต์	18	ตัว	1,900.00	34,200.00	250.00	4,500.00	38,700.00
8	ติดตั้งลำโพงฮอร์น (วัสดุเดิม)	20	ตัว	-	-	350.00	7,000.00	7,000.00
9	อุปกรณ์ยึดโยงสายการเดินสาย	1	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
10	ตรวจสอบติดตั้งระบบพร้อมอุปกรณ์	1	งาน			3,000.00	3,000.00	3,000.00
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/				276,040.00		141,500.00	417,540.00
ยกยอดไป ปร.5								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายอบต.ท่าดี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่1,2,3,5,6 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ตามแบบเลขที่

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 20.00-20.99

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	417,540.00	1.0000	417,540.00	Factor F ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			420,540.00	
	ปรับลด			540.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			420,000.000	
ตัวอักษร	สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน				

- คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายอบต.ท่าดี หมู่ที่1,2,3,5,6
จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)