

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำโรง หมู่ที่ 3

พื้นที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ตามแบบเลขที่ 11/2541

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ราคาน้ำมันเฉลี่ย

20.00 - 20.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	225,484.14	1.3574	306,072.18	Factor F ผันตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			309,072.18	
	ปรับลด			18,072.18	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			291,000.00	
อักษร	สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำโรง หมู่ที่ 3 จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจริต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจวบ เพชรพรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิ ยอดผกา)

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายสำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.

ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมโยธาธิการ

ประมาณราคาเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ประมาณการตามแบบ 11/2540

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1	เกรดเกลี่ยคันทางเดิม	650.00	-			3.48	2,262.00	2,262.00
2	งานทรายหยาบรองพื้น	33.00	ลบม.	300.00	9,900.00	1.66	54.78	9,954.78
	งานผิวจราจร คสล.							
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' 240 ksc)	78.00	ลบม.	1,886.25	147,127.50	306.00	23,868.00	170,995.50
4	WIRE MESH Ø.4mm @ 0.30x0.30 mm..	520.00	ตรม.	32.00	16,640.00	5.00	2,600.00	19,240.00
5	DOWEL BAR(RB15)	0.3349	ตัน	23,551.40	7,887.36	3,300.00	1,105.17	8,992.53
6	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	9.00	ลิตร	15.00	135.00	5.00	45.00	180.00
7	งานแบบหล่อคอนกรีต(แบบเหล็ก)	39.00	ตร.ม	25.00	975.00	115.00	4,485.00	5,460.00
8	ท่อ PVC ขนาด Ø ½	3.00	ท่อน	35.51	106.53	25.00	75.00	181.53
	งานไหล่ทางหินคลุก							
9	หินคลุก	20.00	ลบม.	393.40	7,868.00	17.49	349.80	8,217.80
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร				182,771.39		34,494.95	225,484.14
ยกยอดไป ปร.5								225,484.14

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจวบ เพชรพรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิ ยอดผกา)