

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

กรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 20.00 - 20.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง -ป้ายโครงการ	73,143.58 3,000.00	1.3582	99,343.61 3000.00	FactorF ฝนตกชุก 1 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -เงินประกันผลงาน 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% Factor F งานทาง 1.3582
สรุป		รวมเป็นค่าก่อสร้าง		102,343.61	
		ปรับลด		343.61	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		102,000.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)					

- คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการก่อสร้างฝาคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจริต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจวบ เพชรพรหม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิ ยอดผกา)

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

นราขการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอสามง่าม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ะเภทงาน งานทาง

งานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี

ษณะโครงการ

- ก่อสร้างฝักระบายคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี ช่วง Sta 0+000 - 0+070 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.60 เมตร จำนวน 97 ฝั และ ช่วง Sta 0+070 - 0+096 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.80 เมตร จำนวน 50 ฝั รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ะมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน(ขนย้ายออกนอกพื้นที่)	-	-			-	-	-	
2	งานฝักระบายน้ำ								
	- เหล็ก RB ๑ 9 มม.	0.8534	ตัน	17,792.52	15,184.14	4,100.00	3,498.94	18,683.08	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	48.00	กส.	141.58	6,795.84			6,795.84	
	- ทราหยาบ	4.00	ลบ.ม	500.00	2,000.00			2,000.00	
	- หิน	8.00	ลบ.ม	513.40	4,107.20			4,107.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	43.93	439.30			439.30	
	- ไม้แบบ	52.00	ตร.ม.	300.00	15,600.00	127.00	6,604.00	22,204.00	
	- ตะปู	13.00	กก.	51.40	668.20			668.20	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑ 1 นิ้ว	17.00	ท่อน	58.88	1,000.96	20.00	340.00	1,340.96	
	- ค่าแรงงานผสมและเทคอนกรีต	147.00	ฝั			65.00	9,555.00	9,555.00	
	- ค่าแรงงานปรับแต่งพร้อมวางฝัค	147.00	ฝั			50.00	7,350.00	7,350.00	
	ระบายน้ำ								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							73,143.58	
ยกยอดไปปร.5								73,143.58	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจวบ เพชรพรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิ ยอดผกา)