

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 25.00 - 25.99 บาท

| ลำดับที่ | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor.F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ               |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                 | 124,939.54                               | 1.3078   | 163,395.93                             | Factor F ผนตกชุก 2     |
| 2        | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ       | 3,000.00                                 |          | 3,000.00                               | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % |
|          |                                |                                          |          |                                        | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %  |
|          |                                |                                          |          |                                        | - เงินประกันผลงาน 5 %  |
|          |                                |                                          |          |                                        | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                          |          | 166,395.93                             |                        |
|          | ปรับลด                         |                                          |          | 395.93                                 |                        |
|          | คิดเป็นเงินงบประมาณ            |                                          |          | 166,000.00                             |                        |
| ตัวอักษร | หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน    |                                          |          |                                        |                        |

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและได้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการ  
จัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งแต่งตั้ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหัตถชัย ชินเดช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติ์ดนัย บุตรคำ)

### ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี อำเภอสามชัย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างบอร์ตประชิดพื้นที่ ขนาดความยาว 5.40 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ประมาณการตามแบบ ...../2561

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                   | ปริมาณ | หน่วย   | ค่าวัสดุ  |           | ค่าแรง/เครื่องจักร |           | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-------------|----------|
|              |                                          |        |         | หน่วยละ   | จำนวนเงิน | หน่วยละ            | จำนวนเงิน |             |          |
|              | <b>งานวางผังและระดับ</b>                 |        |         |           |           |                    |           |             |          |
| 1            | วางผังและระดับ                           | 1.00   | งาน     | 300.00    | 300.00    | 200.00             | 200.00    | 500.00      |          |
|              | <b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>              |        |         |           |           |                    |           |             |          |
| 1            | ดินขุด-ถมดิน                             | 6.00   | ลบ.ม.   |           |           | 99.00              | 594.00    | 594.00      |          |
| 2            | ทรายหยาบรัดน้ำอัดแน่น                    | 3.00   | ลบ.ม.   | 481.31    | 1,443.93  | 99.00              | 297.00    | 1,740.93    |          |
| 3            | คอนกรีตหยาบ 180 Ksc.                     | 0.24   | ลบ.ม.   | 2,331.64  | 559.59    | 398.00             | 95.52     | 655.11      |          |
| 4            | คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.                | 3.50   | ลบ.ม.   | 2,443.79  | 8,553.27  | 498.00             | 1,743.00  | 10,296.27   |          |
| 5            | เหล็กเสริม SR 24 Dia. 6 มม.              | 0.0716 | ตัน     | 24,419.63 | 1,748.45  | 4,100.00           | 293.56    | 2,042.01    |          |
| 6            | เหล็กเสริม SR 24 Dia. 9 มม.              | 0.0281 | ตัน     | 22,474.77 | 631.54    | 4,100.00           | 115.21    | 746.75      |          |
| 7            | เหล็กเสริม SR 24 Dia. 12 มม.             | 0.0797 | ตัน     | 22,099.07 | 1,761.30  | 3,300.00           | 263.01    | 2,024.31    |          |
| 8            | ลวดผูกเหล็ก                              | 6.00   | กก.     | 54.52     | 327.12    |                    |           | 327.12      |          |
| 9            | งานไม้แบบ                                |        |         |           |           |                    |           |             |          |
|              | - ไม้แบบ                                 | 11.00  | ลบ.ฟ    | 230.00    | 2,530.00  | 133.00             | 1,463.00  | 3,993.00    |          |
|              | - ไม้เครายึดแบบ                          | 1.00   | ลบ.ฟ    | 180.00    | 180.00    |                    |           | 180.00      |          |
|              | - ตะปู                                   | 4.50   | กก.     | 34.00     | 153.00    |                    |           | 153.00      |          |
|              | <b>งานโครงสร้างหลังคาและหลังคา</b>       |        |         |           |           |                    |           |             |          |
| 1            | กระเบื้องซีแพคโมเนีย                     | 247.00 | แผ่น    | 14.02     | 3,462.94  | 74.00              | 18,278.00 | 21,740.94   |          |
| 2            | ครอบสันโค้ง                              | 21.00  | แผ่น    | 43.46     | 912.66    | 74.00              | 1,554.00  | 2,466.66    |          |
| 3            | ครอบข้าง                                 | 30.00  | แผ่น    | 43.46     | 1,303.80  | 74.00              | 2,220.00  | 3,523.80    |          |
| 4            | ปิดมุม                                   | 4.00   | แผ่น    | 51.87     | 207.48    | 74.00              | 296.00    | 503.48      |          |
| 5            | เหล็ก C ขนาด 100 x 50 x 20 มม.           | 293.00 | กก.     | 21.72     | 6,363.96  | 12.00              | 3,516.00  | 9,879.96    |          |
|              | หนา 2.3 มม.                              |        |         |           |           |                    |           |             |          |
| 6            | เหล็กกล่อง □ 1" x 1" หนา 1.8 มม.         | 124.00 | กก.     | 25.00     | 3,100.00  | 12.00              | 1,488.00  | 4,588.00    |          |
| 7            | เหล็กกล่อง □ 2" x 2" หนา 1.8 มม.         | 62.00  | กก.     | 25.00     | 1,550.00  | 12.00              | 744.00    | 2,294.00    |          |
| 8            | เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 1" x 8"         | 18.80  | เมตร    | 130.00    | 2,444.00  | 73.00              | 1,372.40  | 3,816.40    |          |
| 9            | เชิงชายไม้ฉลุลู ขนาด 5 นิ้ว              | 19.00  | ท่อน    | 90.00     | 1,710.00  | 73.00              | 1,387.00  | 3,097.00    |          |
|              | ยาว 1.00 เมตร                            |        |         |           |           |                    |           |             |          |
| 5            | สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร                | 1.00   | กระป๋อง | 971.96    | 971.96    | 35.00              | 35.00     | 1,006.96    |          |
|              | (ยูนิเทน ยู 404)                         |        |         |           |           |                    |           |             |          |
| 6            | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร                 | 1.00   | กระป๋อง | 261.68    | 261.68    | 50.00              | 50.00     | 311.68      |          |
|              | <b>งานฝ้าเพดาน</b>                       |        |         |           |           |                    |           |             |          |
| 1            | ฝ้าเพดานไม้สำเร็จรูป ขนาด 1/2" x 4"      | 13.50  | ตร.ม.   | 550.00    | 7,425.00  | 146.00             | 1,971.00  | 9,396.00    |          |
|              | พร้อมโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 1 1/2" |        |         |           |           |                    |           |             |          |

