

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง					ปร.5
ประเภท งานทาง					
โครงการ ซ่อมแซมคอสะพานวัดวอ (ฝั่งด้านซ้าย)					
สถานที่ก่อสร้าง คอสะพานวัดวอ (ฝั่งด้านซ้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช					
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4				จำนวน 1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561				ราคาน้ำมันเฉลี่ย 30.00 - 30.99 บาท	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	90,739.79	1.4024	127,253.49	Factor F ผันตกชุก 2
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินประกันผลงาน 5 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			130,253.49	
	ปรับลด			253.49	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			130,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและได้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งแต่งตั้ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหัตถชัย ชินเดช)

สำเนาถูกต้อง

 (นายธีระยุทธ คงสงค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง คอสะพานวัดวอ (ฝั่งด้านซ้าย) หมู่ที่ 2 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
 โครงการ ข่อมแซมคอสะพานวัดวอ (ฝั่งด้านซ้าย) หมู่ที่ 2 โดยทำการรื้อถนนเดิมที่ชำรุดออกและเทคอนกรีตถนน คสล.ใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 22 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ประมาณการตามแบบ เลขที่/2561
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถนน คสล.เดิม ขนทิ้ง	3.30	ลบ.ม.	-	-	600.00	1,980.00	1,980.00	
2	งานดินชุดและรื้อหินใต้พื้นทางเดิม ขนทิ้ง	110.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	13,750.00	13,750.00	
3	งาน Gabions ขนาด 1.00x2.00x1.00 ม. พร้อมหินใหญ่ขนาด 15-20 ซม.	12.00	ลบ.ม.	2,250.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
4	งานทิ้งหินใหญ่ยาแนว								
	- หินใหญ่	40.00	ลบ.ม.	434.56	17,382.40	125.00	5,000.00	22,382.40	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.00	ตัน	2,878.51	2,878.51	-	-	2,878.51	
	- หวายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	489.25	1,467.75	-	-	1,467.75	
5	งานถมดินอัดแน่น	66.00	ลบ.ม.	150.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
6	งานเทคอนกรีตถนน คสล.(ใหม่)								
	- คอนกรีต ค.3 (240 ksc.ทรงลูกบาศก์)	3.30	ลบ.ม.	2,426.73	8,008.21	306.00	1,009.80	9,018.01	
	- หวายหยาบรองพื้น	1.10	ลบ.ม.	489.25	538.18	125.00	137.50	675.68	
	- เหล็กตะแกรงวายเมท ๑ 4 มม. @ 0.20 ม.	22.00	ตร.ม.	38.00	836.00	5.00	110.00	946.00	
	- ไม้แบบ	1.65	ตร.ม.	280.00	462.00	133.00	219.45	681.45	
	- ยางแอสฟัลท์เหลาหยาบรองพื้น	2.40	ส.	25.00	60.00	-	-	60.00	
								90,739.79	
	ยกยอดไป พร.5							90,739.79	

สำนักราคาตั้ง
 Ray On
 (นายธีระวุฒิ คงสงค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง