

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนศาลาสังกะสี - เกาะตานาค (บริเวณทุ่งนายนายประสิทธิ์ รสมัย) หมู่ที่ 2 - 4
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 25.00 -25.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	130,329.47	1.4024	182,774.04	FactorF ฝนตกชุก 2
2	ป้ายโครงการ	3000.00	-	3000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงาน 5% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					Factor F งานท 1.4024
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			185,774.04	
	ปรับลด			774.04	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			185,000.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน ✓					

- หมายเหตุ 1) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
 2) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ปี พ.ศ. 2558
 ราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง 25.00- 25.99 บาท ต่อลิตร
 - คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและได้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลาง
 ในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งแต่งตั้ง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรัต)

ลงชื่อ.....กรรมก

(นายกิตติ์ดนัย บุตรดำ)

ประเภทงาน งานทาง

ลักษณะโครงการ

โดยเรียงหินใหญ่ยาแนวไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 70 เมตรหรือพื้นที่เรียงหินใหญ่ยาแนวไม่น้อยกว่า 154 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หินใหญ่	192.00	ลบ.ม.	423.98	81,404.16			81,404.16	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	45.00	กส.	141.59	6,371.55			6,371.55	
3	ทรายหยาบ	10.50	ลบ.ม.	481.31	5,053.76			5,053.76	
4	ดินถม	32.00	ลบ.ม.	150.00	4,800.00			4,800.00	
5	งานเรียงหินใหญ่ยาแนว	154.00	ตร.ม			150.00	23,100.00	23,100.00	
6	งานปรับพื้นที่(รถแมคโด)	8.00	ชม.			1,200.00	9,600.00	9,600.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							130,329.47	
	ยกยอดไปปร.5							130,329.47	