

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง	
เจ้าของอาคาร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาการ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี อำเภอสามชัย จังหวัดนครราชสีมา	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ	
แบบเลขที่	1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....	
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน
ประมาณราคา	เมื่อวันที่	พฤษภาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	941,011	1.2673	1,192,543	
2	ประเภทงานทาง	206,880	1.3322	275,606	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	269,400	1.0700	288,258	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,417,291		1,756,406	
	ปรับลด			806	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,755,600	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจرت)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประจวบ เพชรพรม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิ ยอดผกา)

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง		
เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี			
สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาการ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ			
แบบเลขที่ 1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทัวไป และ.....			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน	แผ่น
ประมาณราคา	เมื่อวันที่	พฤศจิกายน พ.ศ.2558	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)		หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412002	59,750	75,721	
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	3,400	4,309	*
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	3,410	4,321	*
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991001	6,590	8,352	*
	1.5 ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001	24,520	31,074	*
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911004	62,050	78,636	*
	1.7 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	5,620	7,122	*
	1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	29,265	37,087	*
	1.9 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	12,500	15,841	*
	1.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	13,916	17,636	*
	รวม	221,021	280,100	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก			
	2.1 ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211007	176,060	223,121	
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดจุ 20 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111020	137,960	174,837	
	2.3 หอถังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015	405,970	514,486	
	รวม	719,990	912,443	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค			
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	35,430	47,200	*
	3.2 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	171,450	228,406	
	รวม	206,880	275,606	
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ			
	4.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (เจาะบ่อบาดาลPVC(ชั้น13.5)Ø6	183,500	196,345	
	4.2 เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	51,200	54,784	
	4.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	18,200	19,474	
	4.4 เครื่องมือประจำการประปา	9,000	9,630	*

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)		หมายเหตุ
	4.5 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	4,200	4,494	*
	4.6 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	3,300	3,531	*
	4.7 ค่าขนส่ง	10,000	-	* ขึ้นอยู่กับสถานที่
	รวม	269,400	288,258	
	รวมเป็นเงิน	1,417,291	1,756,406	ก่อสร้าง
	ปรับลด		806	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		1,755,600	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน		

หมายเหตุ 1. เครื่องหมาย * หมายถึง ส่วนประกอบอื่นๆ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรรต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประจวบ เพชรพรม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิ ยอดผกา)