

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- นิปเปิลทองเหลืองลด dia. 1/2" x 1/4"	1	ตัว	147.00	147.00	-	-	147.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด ๑ 3 นิ้ว ขึ้น 13.5 สูง 20.20 เมตร	20.20	เมตร	85.00	1,717.00	75.00	1,515.00	3,232.00	
	รวมอุปกรณ์(ทางน้ำเข้า)								
	- ท่อ PVC.ขนาด ๑ 3 นิ้ว ขึ้น 13.5 สูง 20.30 เมตร	20.30	เมตร	85.00	1,725.50	75.00	1,522.50	3,248.00	
	รวมอุปกรณ์(ทางน้ำกลับ)								
	- เสาล่อฟ้าทองแดงขนาด ๑20 มม.	1	ชุด	400.00	400.00	120	120	520.00	
	- สายทองแดงเบอร์ 25 มม.พร้อมอุปกรณ์รวมสายรัดท่อ	15	เมตร	115.00	1,725.00	35	518	2,242.50	
	- แท่งทองแดง ๑15มม.ยาว 1.80 เมตร	1	ชุด	350.00	350.00	105	105	455.00	
	รวมงานหอลงเหล็กกล้าเรีจรูป (ยกยอดไป ปร.5)							402,352.02	
4	งานชุดเจาะบ่อบาดาล								
	- เจาะบ่อบาดาลขนาด ๑6 นิ้ว และ ท่อPVC(ชั้น13.5)	60.00	เมตร	-	-	2,150.00	129,000.00	129,000.00	
	๑6 นิ้ว พร้อมวัสดุและอุปกรณ์								
	รวมงานชุดเจาะบ่อบาดาล (ยกยอดไป ปร.5)							129,000.00	
5	งานไฟฟ้าระบบสูบน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้ผิวน้ำขนาด 2 HP	1.00	ชุด	48,600.00	48,600.00	1,500.00	1,500.00	50,100.00	
	คุณภาพไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่า FRANKLIN พร้อมติดตั้ง								
	ระบบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและระดับน้ำอัตโนมัติรวมอุปกรณ์								
	- ฝาครอบบ่อ	1.00	อัน	250.00	200.00	-	-	200.00	
	- ท่อPVC(ชั้น13.5)๑2 "(ท่อสูบ)	12.00	ท่อน	226.64	2,719.68	20.00	240.00	2,959.68	
	- เสไฟฟ้าขนาด 0.20 x 0.20 x 6.00 เมตร	4.00	ต้น	1,790.00	7,160.00	537.00	2,148.00	9,308.00	
	- เสไฟฟ้าขนาด 0.10 x 0.10 x 5.00 เมตร	0.00	ต้น	750.00	-	225.00	-	-	
	- พาดสายไฟฟ้า THW ขนาด 22 มม.	60.00	เมตร	15.00	900.00	5.00	300.00	1,200.00	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์โยสย	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	100.00	400.00	1,800.00	
	- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1.00	ชุด	6,526.00	6,526.00			6,526.00	
	รวมงานไฟฟ้าระบบสูบน้ำ (ยกยอดไป ปร.5)							72,093.68	
6	งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก								
	- ขุดดิน-ถมดิน	0.45	ลบ.ม	-	-	148.00	66.60	66.60	
	- ทราหยาบบดอัดแน่น	0.35	ลบ.ม	340.00	119.00	91.00	31.85	150.85	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปภาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	0.45	ลบ.ม	1,886.25	848.81	436.00	196.20	1,045.01	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม	352.69	529.04	154.00	231.00	760.04	
	- ตะปู	0.50	กก.	40.00	20.00		-	20.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB Ø 12 มม.	0.0200	ตัน	17,363.55	347.27	3,300.00	66.00	413.27	
	- ลวดผูกเหล็ก NO.18	0.50	กก.	43.93	21.97	-	-	21.97	
	- ถึงกรองสนิมเหล็กรูปทรงกระบอกขนาดØ1.15 ม. สูง1.20ม.	1.00	จุด	60,000.00	60,000.00		-	60,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายในถังกรองรวมค่าแรงและติดตั้ง								
	- ข้อต่อยี่โบลล์ Ø 3 "	1.00	อัน	532.71	532.71	-	-	532.71	
	- ข้อต่อฉากเหล็ก Ø 3"	3.00	อัน	216.92	650.76	-	-	650.76	
	- ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว Ø3"	1.00	ชุด	1,150.00	1,150.00	75.00	75.00	1,225.00	
	- ยูเนียนเหล็ก Ø 3"	1.00	อัน	490.00	490.00	-	-	490.00	
	- นิปีเลเหล็ก Ø 3"	2.00	อัน	200.00	400.00	-	-	400.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด0.80x0.80x0.80มม.	1.00	อัน	303.05	303.05	-	-	303.05	
	- ท่อPVC(ชั้น13.5) Ø3"	1.00	ท่อน	331.78	331.78	-	-	331.78	
	- ท่อเหล็กอากาส์กะสี Ø 3 "	1.00	ท่อน	1,539.30	1,539.30	-	-	1,539.30	